

COMMITTENTE



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

PROGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL
D. LGS. 81-2008 PLESSO MARCIOTTI

ORTOFOTO



ELABORATO

titolo

ANALISI PREZZI

data

AGOSTO 2018

note

numero

4.1

PROGETTISTA

Arch. Paolo Ambroselli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paolo Ambroselli

I COLLABORATORI


Geom. Francesco Affortunato

Sig. Antonio Cazzolino

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682
Email certificate: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



N.P.1 – REALIZZAZIONE RAMPA IN C.A. PER DISABILE

Descrizione

Realizzazione di rampa per disabili in c.a. (doppia rete elettrosaldata 10x10) con pendenza inferiore al 7%, larghezza 2,00m completa di pavimentazione in cls antiscivolo con incisione della spigolatura a spina di pesce, protezioni laterali di h = m.0,10 in lamiera zincata e corrimano in tubolare di ferro zincato del diametro mm.40. Da computarsi a ml di sviluppo

Unità di misura :

	u.m.	quantità	costo unitario	totali parziali	TOTALI	Incidenza
MANODOPERA:						
Operaio specializzato	h	0,6	€ 29,94	€ 17,96		
Operaio comune	h	0,6	€ 25,09	€ 15,05		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 33,02	6,14%
MATERIALI:						
materiale come da descrizione	cad	1	€ 489,84	€ 489,84		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 489,84	91,12%
MEZZI/TRASPORTI						
3% sui materiali	%	3%	€ 489,84	€ 14,70		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 14,70	2,73%
Sommano					€ 537,55	100,00%
per Spese generali, il :		15,00%	€ 537,55		€ 80,63	
per Utile impresa, il :		10,00%	€ 618,19		€ 61,82	
Totale Analisi					€ 680,00	
Prezzo di applicazione				ml	€ 680,00	

N.P.2 – RAMPE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO A FONDO LISCIO

Descrizione

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale e di pianerottoli, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, in opera a qualunque altezza di imposta, comprese cassetture di contenimento con fondo liscio, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del vibratore meccanico, disarmante, ivi compreso ogni altro onere o fornitura atto a restituire il manufatto finito a perfetta regola d'arte

Unità di misura : mq

	u.m.	quantità	costo unitario	totali parziali	TOTALI	Incidenza
MANODOPERA:						
Operaio specializzato	h	0,6	€ 29,94	€ 17,96		
Operaio comune	h	0,6	€ 25,09	€ 15,05		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 33,02	10,73%
MATERIALI:						
materiale come da descrizione	a corpo	1	€ 266,82	€ 266,82		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 266,82	86,67%
MEZZI/TRASPORTI						
3% sui materiali	%	3%	€ 266,82	€ 8,00		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 8,00	2,60%
Sommano					€ 307,84	100,00%
per Spese generali, il :		15,00%	€ 307,84		€ 46,18	
per Utile impresa, il :		10,00%	€ 354,02		€ 35,40	
Totale Analisi					€ 389,42	
Prezzo di applicazione				mq	€ 389,42	

N.P.3 – ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Descrizione

Adeguamento impianto di riscaldamento nel nuovo locale wc, nonché di impianto elettrico in tutte le stanze con fornitura e posa di nuovi punti luce, integrazione dell'illuminazione esistente con nuovi corpi illuminanti, verifica e rifunzionalizzazione delle tapparelle e porte di ingresso, adeguamento impianto citofonico con la fornitura di citofono nell'ala nord, certificazione degli impianti adeguati

Unità di misura : a corpo

	u.m.	quantità	costo unitario	totali parziali	TOTALI	Incidenza
MANODOPERA:						
Operaio specializzato	h	28	€ 29,94	€ 838,32		
Operaio comune	h	28	€ 25,09	€ 702,52		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 1.540,84	37,48%
MATERIALI:						
materiale come da descrizione	cad	1	€ 2.494,98	€ 2.494,98		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 2.494,98	60,70%
TRASPORTI						
3% sui materiali	%	3%	€ 2.494,98	€ 74,85		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 74,85	1,82%
Sommano					€ 4.110,67	100,00%
per Spese generali, il :		15,00%	€ 4.110,67		€ 616,60	
per Utile impresa, il :		10,00%	€ 4.727,27		€ 472,73	
Totale Analisi					€ 5.200,00	
Prezzo di applicazione a corpo					€ 5.200,00	

N.P.4 - IMPIANTO ANTINCENDIO

Descrizione

Formazione di impianto antincendio con fornitura e posa di centralina di rivelazione fumi e sirena autoalimentata con avvisatore acustico, compresa linea di alimentazione e tubazione rigida fissata a plafone tipo incombustibile e quant'altro a dare l'opera finita. Verranno installati rivelatori di fumo nei corridoi, uno in ogni stanza, per un totale di 12 rilevatorie n° 2 sirene autoalimentate e pulsante allarme manuale incendio nel corridoio. Il prezzo si intende al finito compreso di fori, passaggi, raccordi e chiusura degli stessi con materiali idonei e certificazione finale.

Unità di misura : a corpo

	u.m.	quantità	costo unitario	totali parziali	TOTALI	Incidenza
MANODOPERA:						
Operaio specializzato	h	14	€ 29,94	€ 419,16		
Operaio comune	h	14	€ 25,09	€ 351,26		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 770,42	20,09%
MATERIALI:						
materiale come da descrizione	cad	1	€ 2.974,34	€ 2.974,34		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 2.974,34	77,58%
TRASPORTI						
3% sui materiali	%	3%	€ 2.974,34	€ 89,23		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 89,23	2,33%
Sommano					€ 3.833,99	100,00%
per Spese generali, il :		15,00%	€ 3.833,99		€ 575,10	
per Utile impresa, il :		10,00%	€ 4.409,09		€ 440,91	
Totale Analisi					€ 4.850,00	
Prezzo di applicazione a corpo					€ 4.850,00	

N.P.5 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

Descrizione

Fornitura e posa di 13 lampade di emergenza per tutti i locali ivi compresi i corridoi, nonchè di 2 lampade uscite di emergenza luminose, di pittogrammi di sicurezza indicanti le vie di esodo.

Unità di misura : a corpo

	u.m.	quantità	costo unitario	totali parziali	TOTALI	Incidenza
MANODOPERA:						
Operaio specializzato	h	7	€ 29,94	€ 209,58		
Operaio comune	h	7	€ 25,09	€ 175,63		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 385,21	48,73%
MATERIALI:						
materiale come da descrizione	cad	1	€ 393,50	€ 393,50		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 393,50	49,78%
TRASPORTI						
3% sui materiali	%	3%	€ 393,50	€ 11,81		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 11,81	1,49%
Sommano					€ 790,52	100,00%
per Spese generali, il :		15,00%	€ 790,52		€ 118,58	
per Utile impresa, il :		10,00%	€ 909,09		€ 90,91	
Totale Analisi					€ 1.000,00	
Prezzo di applicazione a corpo					€ 1.000,00	

N.P.6 – TENDE A STRISCE

Descrizione

Fornitura e posa di tende a strisce verticali complete di binari ed ogni altro onere e magistero atto a fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Unità di misura : MQ

	u.m.	quantità	costo unitario	totali parziali	TOTALI	Incidenza
MANODOPERA:						
Operaio specializzato	h	0,20	€ 29,94	€ 5,99		
Operaio comune	h	0,20	€ 25,09	€ 5,02		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 11,00	28,99%
MATERIALI:						
materiale come da descrizione	cad	1	€ 26,16	€ 26,16		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 26,16	68,94%
TRASPORTI						
3% sui materiali	%	3%	€ 26,16	€ 0,78		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
				€ -		
TOTALE					€ 0,78	2,07%
Sommano					€ 37,95	100,00%
per Spese generali, il :		15,00%	€ 37,95		€ 5,69	
per Utile impresa, il :		10,00%	€ 43,64		€ 4,36	
Totale Analisi					€ 48,00	
Prezzo di applicazione				MQ	€ 48,00	