

COMMITTENTE



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

PROGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL
D. LGS. 81-2008 PLESSO MARCIOTTI

ORTOFOTO



ELABORATO

titolo	COMPUTO METRICO
data	AGOSTO 2018

note

numero

5

PROGETTISTA

Arch. Paolo Ambroselli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paolo Ambroselli

I COLLABORATORI


Geom. Francesco Affortunato

Sig. Antonio Cazzolino

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682
Email certificate: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na)
Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81-2008
PLESSO MARCIOTTI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 R.02.020.030 .a	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm Demolizione dei tramezzi locale wc *(lung.=4,8+4,8+3+1,8)	1,00	14,40		3,750	54,00		
	SOMMANO mq					54,00	4,78	258,12
2 / 2 R.02.025.030 .b	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m ² Porte stanze	15,00	0,80		2,100	25,20		
	SOMMANO mq					25,20	6,24	157,25
3 / 3 R.02.045.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,95	34,75
4 / 4 R.02.045.020 .a	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile					25,00		
	SOMMANO m					25,00	4,19	104,75
5 / 5 R.02.025.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m ²	10,00	2,00		2,200	44,00		
	SOMMANO mq					44,00	8,45	371,80
6 / 6 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	1,00	14,40	0,200	3,750	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	9,46	102,17
7 / 7 E.08.020.010 .b	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm Tramezzi wc *(lung.=8,6+8+2,45+1,45+1,35+1,35+1,05+1,05+2,3+2,3)	1,00	29,90		3,750	112,13		
	SOMMANO mq					112,13	26,82	3'007,33
8 / 8 E.16.020.003 .a	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Tramezzi wc	2,00	29,90		3,750	224,25		
	SOMMANO mq					224,25	3,87	867,85
	A R I P O R T A R E							4'904,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'904,02
9 / 9 E.16.020.030 .a	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia Tramezzi wc	2,00	29,90		3,750	224,25		
	SOMMANO mq					224,25	18,09	4'056,68
10 / 10 E.15.020.010 .a	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita Rivestimento wc *(lung.=5,5+5,5+6,1*4+4,02+5,4+2,6*2+8,1)	1,00	58,12		2,400	139,49		
	SOMMANO mq					139,49	38,07	5'310,38
11 / 11 I.01.010.040. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	65,08	780,96
12 / 12 I.01.010.050. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	43,02	215,10
13 / 13 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	52,98	635,76
14 / 14 I.01.020.020. a	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	237,41	1'424,46
15 / 15 I.01.020.060. a	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibile ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	264,63	1'058,52
16 / 16 I.01.030.060. a	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'346,99	2'346,99
	A RIPORTARE							20'732,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'732,87
17 / 17 C.01.010.010 .c	Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fo ... altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm Per allaccio caldaia acqua calda bagni	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,18	103,60
18 / 18 E.18.080.060 .a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... ti, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq	10,00	2,00		2,200	44,00		
	SOMMANO mq					44,00	233,53	10'275,32
19 / 19 E.20.020.040 .a	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo ... liconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5)	10,00	2,00		2,200	44,00		
	SOMMANO mq					44,00	62,08	2'731,52
20 / 20 E.18.020.050 .a	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... ornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	166,89	500,67
21 / 21 E.18.020.060 .b	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Laccata bianca					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	350,26	1'050,78
22 / 22 E.18.010.070 .b	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopra luce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	180,49	3'068,33
23 / 23 E.07.010.030 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a 4 cm					340,00		
	SOMMANO mq					340,00	14,09	4'790,60
24 / 24 E.13.070.010 .a	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa li ... finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,0 mm					340,00		
	SOMMANO mq					340,00	36,80	12'512,00
25 / 25	Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa,							
	A RIPORTARE							55'765,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'765,69
R.05.030.050 .b	mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10x10 cm, diametro minimo 6 mm. Compresi la spicconatura dell'int ... 4 cm, la rifinitura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su entrambi i lati Ripristino muratura ammalorata	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO mq					40,00	68,51	2'740,40
26 / 26 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Esterno	1,00	85,80		5,500	471,90		
	Interno	4,00	21,20		3,750	318,00		
	SOMMANO mq					789,90	2,52	1'990,55
27 / 27 E.21.020.030 .a	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche Stanze interne	4,00	21,20		3,750	318,00		
	SOMMANO mq					318,00	6,27	1'993,86
28 / 28 E.21.030.030 .h	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm	1,00	85,80		5,500	471,90		
	SOMMANO mq					471,90	12,15	5'733,59
29 / 29 E.07.020.020 .d	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 15 cm Esterno lato nord	1,00	35,07			35,07		
	SOMMANO mq					35,07	39,64	1'390,17
30 / 30 NP1	REALIZZAZIONE RAMPA IN C.A. PER DISABILE Realizzazione di rampa per disabili in c.a. (doppia rete elettrosaldata 10x10) con pendenza inferiore al 7%, larghezza 2,00m completa di pa ... = m.0,10 in lamiera zincata e corrimano in tubolare di ferro zincato del diametro mm.40. Da computarsi a ml di sviluppo lato sud lato nord	1,00	5,25			5,25		
		1,00	4,00			4,00		
	SOMMANO ml					9,25	680,00	6'290,00
31 / 31 NP2	RAMPE DI SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO A FONDO LISCIO Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale e di pianerottoli, confezionato con cemento CEM I 32,5 ... co, disarmante, ivi compreso ogni altro onere o fornitura atto a restituire il manufatto finito a perfetta regola d'arte Rampa lato sud	1,00	7,60			7,60		
	SOMMANO mq					7,60	389,42	2'959,59
32 / 32 E.22.010.025 .b	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 ... utilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in pietra arenaria Rampa lato sud	1,00	7,60			7,60		
	SOMMANO mq					7,60	60,05	456,38
	A RIPORTARE							79'320,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							79'320,23
33 / 33 NP3	Adeguamento impianto di riscaldamento nel nuovo locale wc, nonché di impianto elettrico in tutte le stanze con fornitura e posa di nuovi punti luce, integrazione dell'illuminazione ... esso, adeguamento impianto citofonico con la fornitura di citofono nell'ala nord, certificazione degli impianti adeguati					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'200,00	5'200,00
34 / 34 NP4	IMPIANTO ANTINCENDIO Formazione di impianto antincendio con fornitura e posa di centralina di rivelazione fumi e sirena autoalimen ... nde al finito compreso di fori, passaggi, raccordi e chiusura degli stessi con materiali idonei e certificazione finale.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'850,00	4'850,00
35 / 35 NP5	SEGNALETICA DI SICUREZZA Fornitura e posa di 13 lampade di emergenza per tutti i locali ivi compresi i corridoi, nonché di 2 lampade uscite di emergenza luminose, di pittogrammi di sicurezza indicanti le vie di esodo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
36 / 36 NP6	Fornitura e posa di tende a strisce verticali complete di binari ed ogni altro onere e magistero atto a fornire il lavoro finito a perfetta regola d'arte	9,00	2,00		2,200	39,60		
	SOMMANO mq					39,60	48,00	1'900,80
37 / 37 L.11.010.020 .b	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezio ... ore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	404,90	809,80
38 / 38 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO %					100,00	3'458,11	3'458,11
	Parziale LAVORI A CORPO euro							96'538,94
	T O T A L E euro							96'538,94
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

Comune di San Giuseppe Vesuviano
Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Data, _____

IL TECNICO

