

COMMITTENTE

# COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

## Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO

### LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA LUCARELLI

INTERVENTO



#### ELABORATI

TIPOLOGIA	PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO	COMPUTO METRICO
DATA	GENNAIO 2018

note

numero

4

#### PROGETTISTA

Geom. Francesco Affortunato

---

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Affortunato

---

#### COLLABORATORI

geom. Domenico Basile

sig. Antonio Cozzolino

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Dott. Ing. Vincenzino Scopa

---

#### CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)  
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1  
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219  
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682  
Email certificata: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione Via Lucarelli

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 R.02.020.015 .b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... artizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame muro su via pianillo muro su via lucarelli		15,00 6,00	0,600 0,600	2,800 2,800	25,20 10,08		
	SOMMANO mc					35,28	38,62	1'362,51
2 U.09.010.025 .a	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi, carico e trasporto del materiale di risulta, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Alberi di altezza fino a 10 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	91,10	455,50
3 R.02.060.020 .a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra marciapiedi		15,00	1,000		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	16,73	250,95
4 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	2,22	37,74
5 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		19,00	8,000	3,000	456,00		
	SOMMANO mc					456,00	3,90	1'778,40
6 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale		15,00	8,000	0,200	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	21,20	508,80
7 U.05.030.030 .b	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm nuovo marciapiede		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	30,93	866,04
8 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
	<b>A RIPORTARE</b>							5'259,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							5'259,94
	sottofondo marciapiedi fondazione fascinate		25,00 25,00	1,500 2,000	0,100 0,600	3,75 30,00		
	SOMMANO mc					33,75	106,99	3'610,91
9 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 per plinti	3,00	0,90	0,900	0,900	2,19		
	SOMMANO mc					2,19	125,08	273,93
10 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre per plinto	3,00			39,480	118,44		
	SOMMANO kg					118,44	1,43	169,37
11 E.22.010.010 .d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm marciapiedi piazzale		25,00 15,00	1,500 8,000		37,50 120,00		
	SOMMANO mq					157,50	75,58	11'903,85
12 U.06.010.030 .a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	274,77	824,31
13 U.07.010.021 .c	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca ... per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 5 a 6 m					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	312,01	936,03
14 U.09.040.020 .h	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 ... altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione Interventi stabilizzanti - Fascinata viva drenante su pendio	2,00	28,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	54,81	3'069,36
15 U.11.070.080 .a	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt ... altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte. Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm palizzata	2,00	28,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	99,34	5'563,04
	<b>A RIPORTARE</b>							31'610,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								31'610,74
16 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per fondazione muretto di base fascinate per fondazione pali pubblica illuminazione	3,00	25,00 0,90	2,000 0,900	0,600 0,900	30,00 2,19		
<b>SOMMANO mc</b>						32,19	4,55	146,46
17 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km terreno marciapiedi scavo fondazione muretto fascinate		15,00 15,00 25,00	6,000 1,000 1,200	2,800 0,200 0,600	252,00 3,00 18,00		
<b>SOMMANO mc</b>						273,00	9,42	2'571,66
18 N.P. 01	Posa in opera di pietrame a scaglie con l'utilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del muro previa pulizia e spazzolatura per rivestimento della palificata fino alla so ... metà della trave di collegamento compreso di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte realizzazione muretto antistante le fascinate		25,00	0,750	0,700	13,13		
<b>SOMMANO mc</b>						13,13	50,00	656,50
19 N.P. 02	sistemazione muri esistenti e raccordi con le opere in progetto					1,00		
<b>SOMMANO a corpo</b>						1,00	1'500,00	1'500,00
20 N.P. 03	Spostamenti sottoservizi esistenti, pali e tralacci ricadenti nella zona di intervento					1,00		
<b>SOMMANO a corpo</b>						1,00	3'000,00	3'000,00
21 N.P. 04	Fornitura e posa in opera di coprimuri in lastre di pietra lavica dello spessore di almeno 5 cm con bordi lavorati a cornice, compreso di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte coprimuro antistante fascinate		25,00			25,00		
<b>SOMMANO ml</b>						25,00	120,00	3'000,00
<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>								42'485,36
<b>TOTALE euro</b>								42'485,36
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
<b>A RIPORTARE</b>								

