

COMMITTENTE

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PIAZZETTA CASILLI

INTERVENTO



ELABORATI

TIPOLOGIA	PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
DATA	GENNAIO 2018

note

numero

4.2

PROGETTISTA

Geom. Francesco Affortunato

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Affortunato

COLLABORATORI

geom. Domenico Basile

sig. Antonio Cozzolino


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Vincenzino Scopa

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682
Email certificata: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di riqualificazione Via Lucarelli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	456,00	3,90	1'778,40	211,45 11,890
2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	32,19	4,55	146,46	31,48 21,490
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc	273,00	9,42	2'571,66	126,53 4,920
4 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20	SOMMANO mc	33,75	106,99	3'610,91	336,90 9,330
5 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	SOMMANO mc	2,19	125,08	273,93	23,64 8,630
6 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	SOMMANO kg	118,44	1,43	169,37	51,59 30,460
7 E.22.010.010 .d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm	SOMMANO mq	157,50	75,58	11'903,85	2'333,15 19,600
8 N.P. 01	Posa in opera di pietrame a scaglie con l'utilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del muro previa pulizia e spazzolatura per rivestimento della palificata fino alla so ... mita della trave di collegamento compreso di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte	SOMMANO mc	13,13	50,00	656,50	0,00
9 N.P. 02	sistemazione muri esistenti e raccordi con le opere in progetto	SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	0,00
10 N.P. 03	Spostamenti sottoservizi esistenti, pali e tralicci ricadenti nella zona di intervento	SOMMANO a corpo	1,00	3'000,00	3'000,00	0,00
11 N.P. 04	Fornitura e posa in opera di coprimuri in lastre di pietra lavica dello spessore di almeno 5 cm con bordi lavorati a cornice, compreso di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte	SOMMANO ml	25,00	120,00	3'000,00	0,00
12 R.02.020.015 .b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... artizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame	SOMMANO mc	35,28	38,62	1'362,51	1'077,07 79,050
13 R.02.060.020 .a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra	SOMMANO mq	15,00	16,73	250,95	198,43 79,070
14	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del					
A R I P O R T A R E					30'224,54	4'390,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			30'224,54	4'390,24	
U.05.010.048 .a	materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici SOMMANO m	17,00	2,22	37,74	16,62	44,050
15 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SOMMANO mc	24,00	21,20	508,80	9,26	1,820
16 U.05.030.030 .b	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm SOMMANO m	28,00	30,93	866,04	273,84	31,620
17 U.06.010.030 .a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato SOMMANO cad	3,00	274,77	824,31	68,67	8,330
18 U.07.010.021 .c	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca ... per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 5 a 6 m SOMMANO cad	3,00	312,01	936,03	378,90	40,480
19 U.09.010.025 .a	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi, carico e trasporto del materiale di risulta e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Alberi di altezza fino a 10 m SOMMANO cad	5,00	91,10	455,50	249,30	54,730
20 U.09.040.020 .h	Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 ... altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione Interventi stabilizzanti - Fascinata viva drenante su pendio SOMMANO m	56,00	54,81	3'069,36	1'294,35	42,170
21 U.11.070.080 .a	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt ... altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte. Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm SOMMANO m	56,00	99,34	5'563,04	2'616,30	47,030
	Parziale LAVORI A CORPO euro			42'485,36	9'297,48	21,884
	T O T A L E euro			42'485,36	9'297,48	21,884
	----- -----					
	A R I P O R T A R E					

