

COMMITTENTE

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO  
Città Metropolitana di Napoli

PROGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
PIAZZETTA CASILLI

INTERVENTO



ELABORATI

TIPOLOGIA	PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO	STIMA INCIDENZA SICUREZZA
DATA	GENNAIO 2018

note

numero

4.3

PROGETTISTA

Geom. Francesco Affortunato

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Affortunato

---

COLLABORATORI

geom. Domenico Basile

sig. Antonio Cozzolino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Dott. Ing. Vincenzino Scopa

---

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)  
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1  
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219  
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682  
Email certificata: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione Via Lucarelli

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>						
1 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	456,00	3,90	1'778,40	4,55 0,256
2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	32,19	4,55	146,46	0,32 0,220
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc	273,00	9,42	2'571,66	2,73 0,106
4 E.03.010.010 .b	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20	SOMMANO mc	33,75	106,99	3'610,91	4,41 0,122
5 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2	SOMMANO mc	2,19	125,08	273,93	0,35 0,128
6 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre	SOMMANO kg	118,44	1,43	169,37	1,18 0,699
7 E.22.010.010 .d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm	SOMMANO mq	157,50	75,58	11'903,85	14,17 0,119
8 N.P. 01	Posa in opera di pietrame a scaglie con l'utilizzo del materiale proveniente dalla demolizione del muro previa pulizia e spazzolatura per rivestimento della palificata fino alla so ... mità della trave di collegamento compreso di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte	SOMMANO mc	13,13	50,00	656,50	0,00
9 N.P. 02	sistemazione muri esistenti e raccordi con le opere in progetto	SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	0,00
10 N.P. 03	Spostamenti sottoservizi esistenti, pali e tralicci ricadenti nella zona di intervento	SOMMANO a corpo	1,00	3'000,00	3'000,00	0,00
11 N.P. 04	Fornitura e posa in opera di coprimuri in lastre di pietra lavica dello spessore di almeno 5 cm con bordi lavorati a cornice, compreso di tutti i materiali occorrenti per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte	SOMMANO ml	25,00	120,00	3'000,00	0,00
12 R.02.020.015 .b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... artizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame	SOMMANO mc	35,28	38,62	1'362,51	1,76 0,129
13 R.02.060.020 .a	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra	SOMMANO mq	15,00	16,73	250,95	0,30 0,120
14	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del					
<b>A R I P O R T A R E</b>					30'224,54	29,77





